

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (demontaż okien)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (demontaż okien)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaż okien)	m2		
		11,15	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
4 d.1	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m2		
		0,58 * 1,02 * 2	m2	1,183	
				RAZEM	1,183
5 d.1	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m2		
		0,71 * 0,71	m2	0,504	
				RAZEM	0,504
6 d.1	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z parapetem	m2		
		0,99 * 1,16 + 0,99 * 1,45 * 2 + 0,98 * 1,45 * 2 + 1,0 * 1,55	m2	8,411	
				RAZEM	8,411
7 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 z parapetem	m2		
		1,1 * 1,55 * 2	m2	3,410	
				RAZEM	3,410
8 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 z parapetem	m2		
		1,4 * 1,45	m2	2,030	
				RAZEM	2,030
9 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (analogia) z parapetem	m2		
		1,89 * 1,45 * 2 + 2,51 * 1,45	m2	9,121	
				RAZEM	9,121
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płytynowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 90 wraz z ościeżnicą drewnianą z zabezpieczeniem antywłamaniowym	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
13 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 80	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet antywłamzniowych	m2		
		1,37 * 1,6 + 0,42 * 2,25	m2	3,137	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	3,137
				RAZEM	0,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0921-02	Założenie na nowym miejscu - samozamykacze	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0921-02	Założenie na nowym miejscu - samozamykacz do drzwi pożarowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi p.poż.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami do drzwi p.poż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Łazienka			
22 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie płytek ściennych (analogia)	m2		
		$(0,95 * 2 + 1,5 * 2) * 2,65 - (0,8 * 1,9)$	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
26 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
27 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		0,95 * 1,5	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
28 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		1,425	m2	1,425	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,425
29	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
30	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
31	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm dwuskładnikowa powłoka wodoszczelna nakładana ręcznie na wyrównanym podłożu - ściany	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
32	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
33	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych - pod baterie natryskowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR AT-22 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		11,465	m2	11,465	
				RAZEM	11,465
36	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2- posadzka	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
37	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2- posadzka	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
38	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
39	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
40	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
41	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
42	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm dwuskładnikowa powłoka wodoszczelna nakładana ręcznie na wyrównanym podłożu - posadzka	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
44 d.2	KNR AT-23 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
45 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,425	m2	1,425	
				RAZEM	1,425
46 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.		
		1	podej. j.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice	m2		
		5 * 0,15	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
50 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		12 * 0,05 + 1,5 * 0,07	m3	0,705	
				RAZEM	0,705
51 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		0,705	m3	0,705	
				RAZEM	0,705
52 d.2	Kal.ind	Składowanie gruzu	m3		
		0,705	m3	0,705	
				RAZEM	0,705
53 d.2		Naprawa okna przeciwpożarowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Łazienka - Jedlina 2			
54 d.3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa (analogia)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3	KNR 0-35 0123-04	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000