

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Zespół Szkół Szczawno Zdrój - tynki piwnic					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		2,2 * 0,5 * 2 + 4,3 * 0,4 * 2 + 0,35 * 23 + 0,4 * 10 + 0,2 * 8 + 2,6 * 96,1 - (0,8 * 1,0 * 3 + 1,6 * 4 + 2 * 2 + 0,8 * 0,6 + 2,2 * 2,5 * 2)	m ²	244,870	
				RAZEM	244,870
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	Kal.ind.	Składowanie gruzu			
		8		8,000	
				RAZEM	8,000
2		Ściany wewnętrzne - piwnica - tynk cementowy			
5 d.2	KNR AT-40 0104-02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - przyjęto 50% powierzchni	m ²		
		244,87 * 0,5	m ²	122,435	
				RAZEM	122,435
6 d.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		244,87	m ²	244,870	
				RAZEM	244,870
7 d.2	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		244,87	m ²	244,870	
				RAZEM	244,870
8 d.2	KNR AT-40 0301-01	Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie	m ²		
		244,87	m ²	244,870	
				RAZEM	244,870
9 d.2	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		244,87	m ²	244,870	
				RAZEM	244,870
10 d.2	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża (ściany + sufit)	m ²		
		323,99	m ²	323,990	
				RAZEM	323,990
11 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
12 d.2	KNR AT-40 0307-01	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie (ściany+ sufit)	m ²		
		244,87 + 79,12	m ²	323,990	
				RAZEM	323,990
3		Instalacja oświetleniowa			
13 d.3	KNR-W 4-03 1130-01	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Roboty pozostałe			
17 d.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		$0,8 * 0,9 * 2 + 0,6 * 0,9 * 2$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
18 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000