

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wykonanie odwodnienia z koryt betonowych typu Krakowskiego			
1 d.1	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		265	m	265,000	
				RAZEM	265,000
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie umocnień skarp rowów z płyt ażurowych - analogia	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNR 2-31 0813-08	Rozebranie koryt betonowych ułożonych w rowie	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
4 d.1	KNNR 1 0518-02	Ułożenie zbrojonych koryt betonowych typu Krakowskiego - analogia	m		
		212	m	212,000	
				RAZEM	212,000
5 d.1	KNNR 1 0518-02	Ułożenie zdemontowanych zbrojonych koryt betonowych typu Krakowskiego - analogia	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
6 d.1	KNR 2-01 0516-02	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		38,4	m2	38,400	
				RAZEM	38,400
7 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - analogia - naprawa poboczy po zakończeniu robót	m2		
		198,75	m2	198,750	
				RAZEM	198,750